

PRESSUPOST EXECUCIÓ FASE I (Capítol nº 1 - Moviment terres)

PETICIONARI	ESCUDERIA OSONA
EMPLAÇAMENT	POL. INDUSTRIAL MALLOLES, C/ CABRERÈS Nº2
POBLACIÓ	08500 VIC

DATA: 02-08-2017	TIPUS: AMIDAMENT	Nº REVISIÓ: 0	CÒDI: 307-08-067-WA1M Cap1
REITEC ENGINYERIA	Carrer Sant Ramón Nº 2, 08591 Aiguafreda.	Tel.: 938 442 291 Fax: 938 441 509	www.reitec.cat

Cap.	Ut.	Classe d'obra	Amidament Total	Preu unitari	Import
CAPÍTOL 1: MOVIMENT DE TERRES - PLANIMETRIA					
1,01	h	Demolició i preparació de pedra Excavació de terres per sostraure pedres a utilitzar en el mur de rocalla. Inclouen el seu moviment i transport al punt de col·locació, i el seu esquadrat deixant-la preparant-la per a formació de rocalla. (A justificar amb albarans diaris)	90,00	80,00 €	7.200,00 €
1,02	m ²	Mur rocalla amb pedres excavació Suministre i formació de rocalla amb pedra procedent de la excavació, amb mitjans mecànics.	338,00	47,61 €	16.092,18 €
1,03	m ³	Moviment de terres - explanació parcela Moviment de terres per l'interior de la parcel·la, mitjançant mitjans mecànics, fins a aconseguir la planimetria buscada. Les terres s'extendran en tongades d'espessor no superior a 30 cm, i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Inclou excavació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material, humedificació del mateix, i formació de terraplens perimetrals.	18.500,00	4,15 €	76.775,00 €
1,04	PA	Reparació talús perimetral Treballs necessaris per a la reparació i consolidació del tram de talús perimetral, que actualment s'ha després	1,00	850,00 €	850,00 €
1,05	m ²	Enderroc de paviment asfàltic / formigó (accés carrer). Treballs d'enderroc de paviment asfàltic o formigó, amb mitjans mecànics, i abocada a la mateixa parcel·la. Inclòs un esponjament del 25%.	21,00	9,63 €	202,23 €
1,06	m ³	Excavació de rases, pous per fonaments i bases murs (accés carrer) Excavació en terreny compacte i moviment de terres, amb mitjans mecànics, inclòs un esponjament del 25%. També s'inclourà neteja, nivelació, i compactació del fons al 98% PM, i transport de terres dins la parcel·la.	58,00	6,19 €	359,02 €
1,07	m ³	Moviment de terres - rebliment de rases - explanació (accés carrer) Excavació en terreny compacte i moviment de terres per l'interior de la parcel·la, mitjançant mitjans mecànics, fins a aconseguir la planimetria buscada, inclòs un esponjament del 25%. També s'inclourà neteja, nivelació, rebliments de rases, i compactació del fons al 98% PM, i transport de terres dins la parcel·la.	118,00	3,29 €	388,22 €
1,08	m ²	Mur rocalla (accés carrer) Formació de mur de rocalla amb pedra granítica de 100 a 400 kg suministrada per la propietat, amb mitjans mecànics.	39,00	47,61 €	1.856,79 €
1,09	m ²	Suministrament rocalla (accés carrer) Subministre pedra de folgueroles per escollera	39,00	28,00 €	1.092,00 €
1,10	m ²	Enderroc de paviment formigó i fonaments (accés int circuit). Treballs d'enderroc de paviment asfàltic o formigó, amb mitjans mecànics, i abocada a la mateixa parcel·la. Inclòs un esponjament del 25%.	18,00	9,63 €	173,34 €
1,11	m ³	Excavació de rases i pous per sabates de fonaments (accés int circuit) Excavació en terreny compacte i moviment de terres, amb mitjans mecànics, inclòs un esponjament del 25%. També s'inclourà neteja, nivelació, i compactació del fons al 98% PM, i transport de terres dins la parcel·la.	20,00	6,19 €	123,80 €
1,12	m ³	Rebliment de rasa amb terres pròpies (accés int circuit). Rebliment i piconatge en rases d'instal·lacions amb terres pròpies procedents de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 98% del PM.	7,00	3,29 €	23,03 €
TOTAL CAPÍTOL 1: MOVIMENT DE TERRES - PLANIMETRIA					105.135,61 €